

المواصفات الفنية

الملحق التعديلي رقم (أ)

تم تعديل المواصفات الفنية للبنود رقم (9+4) لتصبح المواصفات الفنية كما هي مبين أدناه :

4. Cooler is carbon steel shell and copper tube ASME stamped, and equipped with a water flow switch.

9. power factor is more than 0,8 with BMS connection service ready.

المواصفات الفنية

- 1 - Cooling-only air-cooled chiller with a capacity of 115 TR at 38°C ambient temperature, and chilled water temperatures of 12.7°C (In) / 7.2°C (out).
- 2 - Equipped with Hermetic scroll compressors, operating with refrigerants R410A or R134a.
- 3 - Two independent refrigerant circuits, each with service discharge isolation valves and safety pressure relief valves and - Compressors shall have integral overload protection with automatic reset.
- 4 - Shell-and-tube heat exchanger made of stainless steel, UL listed, and equipped with a water flow switch.
- 5 - Motors shall be current protected, totally enclosed, with squirrel-cage condenser fans, External rotor fan/motor types are not acceptable
- 6 - Cooper Tubes With Aluminum Fins Condenser Coil .
- 7 - All components shall be post-coated and rated in accordance with AHRI Standards 550/590.
- 8 - Electric tape heater shall be installed around the cooler.
- 9 - Power factor shall not be less than 0.9, with BMS connection service ready.
- 10 - Advance Controller .

توريد وتركيب وفحص وتشغيل تشر (١١٥) طن لمبنى الكلى الجديد التابع لمستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري وحسب المواصفات التالية :

الرقم	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
١	توريد وتركيب وفحص وتشغيل تشر (١١٥) طن لمبنى الكلى الجديد التابع لمستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري وحسب المواصفات المرفقة وحسب تعليمات المهندس المشرف	عدد	١		

الشروط والأحكام

- ٠١ الأسعار بالدينار الأردني شاملة أو معفاة كافة الرسوم الجمركية وأية ضرائب أخرى علما بان مشتريات القوات المسلحة الأردنية خاضعة لنسبة الصفر استنادا لنص المادة (٢٢) من قانون الضريبة العامة على المبيعات .
- ٠٢ على المقاول الكشف على الموقع في مستشفى الأمير راشد بن الحسن / مبنى الكلى الجديد قبل تقديم عرض السعر وبالتنسيق مع قائد مفرزة صيانة مستشفى الأمير راشد بن الحسن هاتف رقم (٠٧٧٢٨٣٩٨٦٢) .
- ٠٣ على المقاول تقديم مطابقة فنية بالمواصفة المرفقة مع إرفاق ما يدعمها من الكتالوجات والـ DATA SHEETS والـ TECHNICAL SPECIFICATIONS SHEET لجهاز التشرل ويعتبر هذا شرط أساسي من شروط العطاء .
- ٠٤ على المقاول القيام بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة من جميع النواحي الإنشائية والكهربائية والميكانيكية والكوابل الإضافية إن لزم وإعادة الوضع إلى ما كان عليه والتشغيل بالشكل الصحيح .
- ٠٥ تنفيذ الأعمال والتسليم في مستشفى الأمير راشد بن الحسن /مبنى الكلى الجديد .
- ٠٦ مدة التسليم خلال (١٢٠) يوم من تاريخ التبليغ بأمر المباشرة .
- ٠٧ تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل وفحص التشرل حسب المواصفات المطلوبة .
- ٠٨ فك التشرل القديم وتنزيله من موقعه الكائن على سطح مبنى الكلى وتسليمه للوحدة صاحبة العمل ووضعه في المكان الذي تحدده الجهة صاحبة العمل .
- ٠٩ كفالة صيانة لمدة خمسة سنوات للجهاز شاملة لقطع الغيار والأيدي العاملة من تاريخ التركيب والتشغيل .
- ٠١٠ تقديم قائمة مسعرة لقطع الغيار (Spare part) للجهاز ولمدة خمسة سنوات من تاريخ إنتهاء كفالة الصيانة مع ذكر بلد المنشاء للقطع .
- ٠١١ أن تكون الشركة المصنعة للتشرل من مصدر معروف ولها وكيل محلي معتمد .